

Екологічне покращення та ліквідація заторів в руслі р. Латориця на території Ужгородського району

1

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 1-1-1 на Культуротехнічні роботи Культуротехнічні роботи

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

85,284 тис. грн.  
0,70095 тис.люд.-год.  
42,484 тис. грн.  
3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 серпня" 2020 р.

№ п/п	Об'єкт	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	E1-203-1	Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	1	3873,43	3873,43	3873	-	3873	-	-	-
2	E1-207-1	Згрібання зрізаного або викорчуваного густого чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	1	2120,63	2120,63	2121	-	2121	-	-	-
3	E1-210-4	Спалювання з перетрушуванням валів з густого чагарника, дрібнолісся і коріння викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	1	9325,62	1990,42	9326	4002	1990	78,8800	78,8800	78,88
4	E1-191-6	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см	100шт	2,3	2553,04	-	5872	4783	-	34,8500	80,16	-
5	E1-192-6	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр стовбурів понад 30 см	100шт	2,3	8784,35	7251,56	20204	3525	16679	31,1100	71,55	-
					1532,79	1822,13			4191	23,5620	54,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	E1-193-7	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	2,3	8872,93 7404,95	-	20408	17031	-	136,8500	314,76	
7	E1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	1,1	5670,52	5670,52 1196,80	6238	-	6238 1316	- 15,2439	16,77	
Разом прями витрати по кошторису								29341	30901 7221		545,35 93,04	
Разом будівельні роботи, грн.								68042				
в тому числі:								68042				
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.								7800				
всього заробітна плата, грн.								36562				
Загальновиробничі витрати, грн.								17242				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								62,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								5922				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								<b>85284</b>				
-----												
<b>Всього по кошторису</b>								<b>85284</b>				
<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>								<b>700,95</b>				
<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>								<b>42484</b>				



С.О.Пилип

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]